

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-31 0818-05	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika	m		
		224	m	224,000	
				RAZEM	224,000
2		Ogrodzenie			
2 d.2	KNR-W 2-02 1804-11 analiza indywidualna	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 50 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
		224	m	224,000	
				RAZEM	224,000