

TB-ZP.271.3.2022

Reszel, dnia 14.02.2022 r.

ZAWIADOMIENIE

Dot. „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Leginy”.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuje o pytaniach, skierowanych przez Wykonawcę:

1. W przedmiarze brakuje wszystkich opraw oświetleniowych znajdujących się w projekcie, czy inwestor zrezygnował z tych pozycji?

Umowa ma charakter ryczałtowy, wykonawca wycenia roboty budowlane na podstawie projektu. Wszystkie oprawy z projektu mają zostać zamontowane.

2. Prosimy o doprecyzowanie oczka zbrojenia posadzki w opisie 15x15 w projekcie na przekroju 10x10?

Należy stosować oczko zbrojenia 15x15 cm.

3. Prosimy o doprecyzowanie, który materiał ma zostać użyty, przedmiar w pozycji izolacji ścian zewnętrznych wskazuje dysperbit, natomiast w projekcie mamy masę asfaltowo-kauczukową KMB?

Należy zastosować rozwiązanie z projektu - masę asfaltowo-kauczukową KMB.

4. Proszę o doprecyzowanie wyposażenia stolarki drzwiowej i okiennej czy przewidywane są np. samozamykacze, nawietrzaki, zamki antypaniczne, kontaktrony,

Poza wyposażeniem określonym w zestawieniu stolarki, drzwi wewnętrzne prowadzące na korytarz z pom. 6 i 8 należy wyposażyć w samozamykacze. Okna O1 należy wyposażyć w nawiewniki szczelinowe.

5. Proszę o doprecyzowanie na przekroju W2 stropodachu nad помещением świetlicy mamy wskazane w wykazie ocieplenie za pomocą wełny mineralnej o gr. 15cm, natomiast z rysunku wynika, że zaprojektowane jest 30cm, proszę o doprecyzowanie,

W warstwach W2 jest wpisane ocieplenie z dwóch warstw wełny mineralnej gr. 15cm, z których jedna przewidziana jest między krokwiami i tak należy je wykonać.

6. Proszę o doprecyzowanie, że na zamknięciu wełny na skosach dajemy pojedyncze płytowanie natomiast nad помещеніями socjalnymi podwójne?

Wykończenie warstw sufitowych należy wykonać zgodnie z opisem na przekrojach w projekcie - zarówno nad pom. świetlicy, jak i pom. socjalnymi ma to być płyta GKF gr. 15mm.

7. Na przekroju SZ2 ściana lukarny ocieplona jest styropianem gr. 5cm, czy tylko tak zostaje czy ma zostać zamknięta jeszcze płytą?
8. Występuje różnica w stali zbrojeniowej między dokumentacją oraz przedmiarem prac, proszę o informację które ilości przyjąć za właściwe?

Należy wykonać zbrojenie zgodnie z projektem.

9. Proszę o sprecyzowanie pozycji w przedmiarze „wycieraczka do obuwia typowa”, czy ma być to wycieraczka wewnętrzna czy zewnętrzna, wpuszczana w posadzkę czy nie. Czy na zewnątrz przed wejściami przewidywane są kraty aluminiowe,

Powinna to być wycieraczka zewnętrzna z kraty zgrzewanej ocynkowanej w ramce z kątownika, wpuszczona w podest przed drzwiami wejściowymi.

10. Czy w zakres oferty wchodzi wyposażenie toalety w urządzenia typu lustro, pochwyty, dozowniki na mydło?
11. Prosimy o informację czy w zakres prac wchodzi roboty w terenie zielonym np. obsianie trawą czy nasadzenia, jeśli tak to prosimy o wskazanie ilości i zakresu,

Zakres robót obejmuje rozłożenie humusu o gr. 5 cm i obsianie trawą na powierzchni 450 m².

12. Czy pochylnia dla niepełnosprawnych ma zostać wyposażona w balustradę i pochwyty, analogicznie schody wejściowe? Jeśli tak to z jakiego materiału,

Balustradę i pochwyty (o wymiarach zgodnych z wymaganiami WT) należy wystarczyć zamontować tylko wzdłuż pochylni. Powinna to być balustrada z profili stalowych ocynkowanych i lakierowanych proszkowo w kolorze stolarki drzwiowej zewnętrznej.

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski