	Długość trasy [m]	Średnice, materiał / Spadek	Odległości [m]	Zagłębienie dna kanału [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu istniejącego	Rzędna terenu projektowanego	
								Poziom porównawczy 108,00 m n.p.m.
								1:100
								1:1000
								PP ±108,0 m.n.p.m.
S70	0,00					116,82	116,82	studnia bet. ø 1200 z włazem żel. ø 600
	2,50	X-Stream z kiel. 150 / 14,1 ‰	25,59	2,36	114,46	116,78		istn. wod. ø90 Ro=115,12
S74	25,59			1,49	114,82	116,31	116,31	TEGRA 425 A15 pokrywa i stożek (TAR) na rurze tel. H=375
	30,53	X-Stream z kiel. 150 / 52,2 ‰	50,00		115,08	116,55		istn. wod. ø90 Ro=114,95
S75	75,59			1,54	117,43	118,94	118,97	TEGRA 425 A15 pokrywa i stożek (TAR) na rurze tel. H=375
	122,98	X-Stream z kiel. 150 / 76,1 ‰	47,39	1,50	121,04	122,54	122,54	TEGRA 425 A15 pokrywa i stożek (TAR) na rurze tel. H=375
S75a	151,77	X-Stream z kiel. 150 / 80,4 ‰	28,79	1,50	123,35	124,85	124,85	TEGRA 425 A15 pokrywa i stożek (TAR) na rurze tel. H=375
S76	157,67	X-Stream z kiel. 150 / 55,2 ‰	7,25	1,42	123,68	125,11	125,17	TEGRA 425 A15 pokrywa i stożek (TAR) na rurze tel. H=375
S77	159,02				123,75	125,17		istn. kabel teletech. Ro=124,36
S78	172,24	X-Stream z kiel. 150 / 71,9 ‰	13,22	1,25	124,70	125,95	125,95	TEGRA 425 A15 pokrywa i stożek (TAR) na rurze tel. H=375
S79	176,19	X-Stream z kiel. 150 / 68,4 ‰	3,95	1,18	124,97	126,15	126,15	TEGRA 425 A15 pokrywa i stożek (TAR) na rurze tel. H=375
S80	194,97	X-Stream z kiel. 150 / 49,5 ‰	18,78	1,62	125,90	127,52	127,52	TEGRA 425 A15 pokrywa i stożek (TAR) na rurze tel. H=375
S81	210,42	PVC-U, SDR34 160×4,7 / 27,8 ‰	15,45	1,57	126,33	127,90	127,90	TEGRA 425 A15 pokrywa i stożek (TAR) na rurze tel. H=375
								PP ±108,0 m.n.p.m.
S76	0,00			1,50	123,35	124,85	124,85	TEGRA 425 A15 pokrywa i stożek (TAR) na rurze tel. H=375
S83	6,19	X-Stream z kiel. 150 / 75,9 ‰	6,19	1,83	123,82	125,65	125,65	TEGRA 425 A15 pokrywa i stożek (TAR) na rurze tel. H=375
	25,52	X-Stream z kiel. 150 / 23,5 ‰	43,78		124,27	127,12		istn. wod. ø90 Ro=125,52
S84	49,97			2,35	124,85	127,20	127,20	TEGRA 425 A15 pokrywa i stożek (TAR) na rurze tel. H=375
S85	67,02	PVC-U, SDR34 160×4,7 / 17,6 ‰	17,05	1,65	125,85	127,50	127,50	TEGRA 425 A15 pokrywa i stożek (TAR) na rurze tel. H=375
								PP ±108,0 m.n.p.m.
S53	0,00			1,50	129,65	131,15	131,15	(Studnia żel.-bet. ø 1200 z włazem żel. 600)
S54	7,22	PVC-U, SDR34 160×4,7 / 151,9 ‰	11,52	1,62	130,75	132,38	133,02	TEGRA 425 A15 pokrywa i stożek (TAR) na rurze tel. H=375
	9,66				131,12	132,74		istn. kabel energ. NN Ro=131,64
	11,52				131,40	133,02		istn. kabel teletech. Ro=132,05
S55	25,61	PVC-U, SDR34 160×4,7 / 84,0 ‰	19,05		132,58	134,02		istn. kabel teletech. Ro=133,33
	30,57			1,37	133,00	134,37	134,37	TEGRA 425 A15 pokrywa i stożek (TAR) na rurze tel. H=375

x Opracowanie Autorskie x Stanisław Gołaszewski x 11-440 Reszel ul. Słowiańska nr 42/2 x tel. 508 980 940

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT:	GRAWITACYJNA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ DLA MIEJSCOWOŚCI KLEWNO I PRZESYŁEM TŁOCZNYM DO M.SC. WÓLKA RYŃSKA W GM. RESZEL
ADRES:	11-440 KLEWNO - WÓLKA RYŃSKA gm. RESZEL
RYSUNEK:	RYS.-PROFILU KAN. GRAWIT.- S70-S81, S76-S85, S53-S55
SKALA:	1:100/ 1000
INWESTOR :	GMINA RESZEL
PODPISY	
BRANŻA	SANIT.
PROJEKTANT:	STANISŁAW GOŁASZEWSKI — nr upr. 127/79/OL, 180/92/OL, nr upr. 476/94/OL IIB-WAM / IS /0696/01
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. GRZEGORZ BOGDAN — nr upr. 34/79/OL, 512/94/OL, IIB-WAM/ IS /0183/02
RYS. nr	7