

PRZEDMIAR ROBÓT
Zagospodarowanie terenu przy ul. Okręg w Reszlu

	Numer Specyfikacji	Opis robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0,04
2	D-01.03.00	Ułożenie dwudzielnych rur osłonowych (w tym roboty ziemne): na sieci telekom i sieci energetycznej	m	27,90
IV	04.00.00/05.00.00	PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE		
		Konstrukcja chodnika		
3	D-04.01.01	Wykonanie koryta o głębokości 42 cm z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km (chodnik)	m²	21,00
4	D-04.02.01a	Wzmocnienie podłoża gruntowego geotkaniną LF35/35 (chodnik)	m²	21,00
5	D-04.04.02b	Podbudowa z mieszanki kruszywa C50/30 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 30 cm (chodnik)	m²	21,00
6	D-05.03.23a	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8cm. na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.4cm z wypełnieniem spoin (chodnik)	m²	21,00
		Konstrukcja drogi - płyty ażurowe/wariant 2		
7	D-04.01.01	Wykonanie koryta o głębokości 45 cm z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km (droga)	m²	169,00
8	D-04.02.01a	Wzmocnienie podłoża gruntowego geotkaniną LF35/35 (droga)	m²	169,00
9	D-04.04.02b	Podbudowa z mieszanki kruszywa C50/30 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 30 cm (droga)	m²	169,00
10	D-05.03.23a	Nawierzchnia z płyt ażurowych gr. 10 cm. na podsypce cem.-piaskowej gr.5cm z wypełnieniem spoin kruszywem naturalnym 2/8 (droga)	m²	169,00
VI	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
11	D-06.03.01a	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw łamanych C _{50/30} stabilizowanych mechanicznie - grubości 10 cm	m²	10,50
VIII	08.00.00	ELEMENTY ULIC		
12	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100cm z wykonaniem ław betonowych z oporem, beton klasy C 12/15	m	68,00
13	D-08.01.01b	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	16,00