

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - demontaż okna z ościeżnicą - klatka nr 1	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1	KNR 4-01 0348-04	Rozebranie ścianki z luksferów. na zaprawie cementowej - klatka nr 1 i 2 - analogia	m ²		
		6.85*1.65+3.15*2.45*2	m ²	26.738	
				RAZEM	26.738
3 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż drzwi zewnętrznych	m ²		
		1.25*2.1	m ²	2.625	
				RAZEM	2.625
4 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż okna w pomieszczeniu pomocniczym przy klatce nr 2	m ²		
		2.4*2.15	m ²	5.160	
				RAZEM	5.160
5 d.1	KNR 4-01 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm	m		
		4*3.15	m	12.600	
				RAZEM	12.600
6 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2		ROBOTY BUDOWLANE STANU SUROWEGO			
8 d.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
		26.74*0.25-1.0*1.0-1.0*3.1	m ³	2.585	
				RAZEM	2.585
9 d.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		(2.85+2.74)*3.15-1.2*2.1	m ²	15.089	
				RAZEM	15.089
10 d.2	KNR 4-01 0303-05	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ścianach - zbrojenie ścianek	m ²		
		15.1	m ²	15.100	
				RAZEM	15.100
11 d.2	KNR 2-02 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12 d.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		2.4	m	2.400	
				RAZEM	2.400
13 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych	m		
		1.7	m	1.700	
				RAZEM	1.700
3		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
14 d.3	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych	m ²		
		1.25*2.05	m ²	2.563	
				RAZEM	2.563
15 d.3	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - EI30	m ²		
		1.25*2.05	m ²	2.563	
				RAZEM	2.563
16 d.3	KNR 0-19 1024-01	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 - EI60	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.3	KNR 0-19 1024-04	Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - EI60	m ²		
		5.16	m ²	5.160	
				RAZEM	5.160
18 d.3	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
		1.0*3.1	m ²	3.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.100
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
19 d.4	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (12.6+6.3*2+6.75*2)*2*0.1	m ² m ²	 7.740	
				RAZEM	7.740
20 d.4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 26.74-1.0*1.0-1.0*3.1+2*15.089	m ² m ²	 52.818	
				RAZEM	52.818
21 d.4	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2.05*4+1.25*2+2.4+2.15*2+3.1*2+4*1.0	m m	 27.600	
				RAZEM	27.600
22 d.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 52.82+27.6*0.25+7.74	m ² m ²	 67.460	
				RAZEM	67.460
23 d.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach 2.52*2	m ² m ²	 5.040	
				RAZEM	5.040
24 d.4	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach 12.5	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
25 d.4	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 17.54*2	m ² m ²	 35.080	
				RAZEM	35.080
26 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 67.46	m ² m ²	 67.460	
				RAZEM	67.460
27 d.4	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000