

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budowa wiaty w m. Bezlawki			
1.1		Roboty nawierzchniowe			
1 KNR 2-01 d.1.1 0126-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 8*5	m²		
			m²	40,000	
				RAZEM	40,000
2 KNR 2-01 d.1.1 0239-02		Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m³ z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km; grunt kat. III	m³		
		40*0,2	m³	8,000	
				RAZEM	8,000
3 KNR 2-31 d.1.1 0103-02		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m²		
		40	m²	40,000	
				RAZEM	40,000
4 KNR 4-01 d.1.1 0105-04		Przewóz ziemi taczakami na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m³		
		40*0,2	m³	8,000	
				RAZEM	8,000
5 KNR 2-31 d.1.1 0114-07		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m²		
		40	m²	40,000	
				RAZEM	40,000
6 KNR 2-31 d.1.1 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m²		
		Krotność = 3	m²	40,000	
		40		RAZEM	40,000
7 KNR 2-31 d.1.1 0402-03		Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m³		
		0,35*0,3*24,44	m³	2,566	
				RAZEM	2,566
8 KNR 2-31 d.1.1 0407-04		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		2*7+2*5,22	m	24,440	
				RAZEM	24,440
9 NNRNKB d.1.1 231-0511-03		Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m²	m²		
		6,86*5,06	m²	34,712	
				RAZEM	34,712
2 45200000-9		Fundamenty			
10 KNR 2-01 d.2 0215-02		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m³ na odkład w gruncie kat. III	m³		
		0,6*0,6*1,2*10	m³	4,320	
				RAZEM	4,320
11 KNR-W 2-02 d.2 0203-01		Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m³		
		0,3*0,3*1,2*10	m³	1,080	
				RAZEM	1,080
12 KNR 2-01 d.2 0501-01		Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odl. do 3 m	m³		
		4,32-1,08	m³	3,240	
				RAZEM	3,240
3		Konstrukcja			
13 NNRNKB d.3 202 0417-06		Słupy o dł. ponad 2 m i przekroju ponad 180 cm²	m³		
		2,16*0,14*0,14*10	m³	0,423	
				RAZEM	0,423
14 NNRNKB d.3 202 0416-02		Płatwie/murlaty o przekroju ponad 180 cm²	m³		
		0,14*0,14*6,4*2+0,14*0,14*4,34*2	m³	0,421	
				RAZEM	0,421
15 NNRNKB d.3 202 0418-01		Miecze i zastrzały o przekroju do 180 cm²	m³		
		0,14*0,14*1,1*20	m³	0,431	
				RAZEM	0,431
16 NNRNKB d.3 202 0418-02		Kleszcze o przekroju do 180 cm²	m³		
		0,14*0,06*2,35*8	m³	0,158	
				RAZEM	0,158
17 KNR 2-02 d.3 0410-04		Ołacenie połaci dachowych łątami 40x60 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m²		
		3,3*6,6*2	m²	43,560	
				RAZEM	43,560
18 KNR 19-01 d.3 0501-04		Pokrycie dachu dachówką ceramiczną zakładkową	m²		
		45	m²	45,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	45,000