

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : tworzenie miejsc kultury , wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców wsi Leginy i okolicznych miejscowości

ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 201/4 OBRĘB Leginy GMINA RESZEL

INWESTOR : Gmina Reszel

ADRES INWESTORA : ul.Rynek 24 , 11-440 Reszel

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INWEST- BUD Mariusz Piórkowski (BUDOWLANA )

DATA OPRACOWANIA : 11.04.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.04.2026

Data zatwierdzenia

| Lp.                 | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                            | j.m.                             | Poszcz.    | Razem  |
|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------|
| <b>1</b>            |                       | <b>Budowa wiaty w m. LEGINY</b>                                                                                                                                              |                                  |            |        |
| <b>1.1</b>          |                       | <b>Roboty nawierzchniowe</b>                                                                                                                                                 |                                  |            |        |
| 1<br>d.1.1          | KNR 2-01<br>0126-01   | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 8*5                                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>40,000 |        |
|                     |                       |                                                                                                                                                                              |                                  | RAZEM      | 40,000 |
| 2<br>d.1.1          | KNR 2-01<br>0239-02   | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km; grunt kat. III 40*0,2 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>8,000  |        |
|                     |                       |                                                                                                                                                                              |                                  | RAZEM      | 8,000  |
| 3<br>d.1.1          | KNR 2-31<br>0103-02   | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża nawierzchni w gruncie kat. III-IV 40                                                                                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>40,000 |        |
|                     |                       |                                                                                                                                                                              |                                  | RAZEM      | 40,000 |
| 4<br>d.1.1          | KNR 4-01<br>0105-04   | Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II 40*0,2                                                                                                       | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>8,000  |        |
|                     |                       |                                                                                                                                                                              |                                  | RAZEM      | 8,000  |
| 5<br>d.1.1          | KNR 2-31<br>0114-07   | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 40                                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>40,000 |        |
|                     |                       |                                                                                                                                                                              |                                  | RAZEM      | 40,000 |
| 6<br>d.1.1          | KNR 2-31<br>0114-08   | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3 40                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>40,000 |        |
|                     |                       |                                                                                                                                                                              |                                  | RAZEM      | 40,000 |
| 7<br>d.1.1          | KNR 2-31<br>0402-03   | Ława pod obrzeża betonowa zwykła 0,35*0,3*24,44                                                                                                                              | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>2,566  |        |
|                     |                       |                                                                                                                                                                              |                                  | RAZEM      | 2,566  |
| 8<br>d.1.1          | KNR 2-31<br>0407-04   | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2*7+2*5,22                                                                 | m<br>m                           | <br>24,440 |        |
|                     |                       |                                                                                                                                                                              |                                  | RAZEM      | 24,440 |
| 9<br>d.1.1          | NNRNKB<br>231 0511-03 | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m <sup>2</sup> 6,86*5,06                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>34,712 |        |
|                     |                       |                                                                                                                                                                              |                                  | RAZEM      | 34,712 |
| <b>2 45200000-9</b> |                       | <b>Fundamenty</b>                                                                                                                                                            |                                  |            |        |
| 10<br>d.2           | KNR 2-01<br>0215-02   | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. III 0,6*0,6*1,2*8                                                    | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>3,456  |        |
|                     |                       |                                                                                                                                                                              |                                  | RAZEM      | 3,456  |
| 11<br>d.2           | KNR-W 2-02<br>0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m <sup>3</sup> - z zastosowaniem pompy do betonu 0,3*0,3*1,2*8                                                                | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0,864  |        |
|                     |                       |                                                                                                                                                                              |                                  | RAZEM      | 0,864  |
| 12<br>d.2           | KNR 2-01<br>0501-01   | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odl. do 3 m 4,32-1,08                                                                            | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>3,240  |        |
|                     |                       |                                                                                                                                                                              |                                  | RAZEM      | 3,240  |
| <b>3</b>            |                       | <b>Konstrukcja</b>                                                                                                                                                           |                                  |            |        |
| 13<br>d.3           | NNRNKB<br>202 0417-06 | Słupy o dł. ponad 2 m i przekroju ponad 180 cm <sup>2</sup> 2,16*0,14*0,14*8                                                                                                 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0,339  |        |
|                     |                       |                                                                                                                                                                              |                                  | RAZEM      | 0,339  |
| 14<br>d.3           | NNRNKB<br>202 0416-02 | Płatwie/murlaty o przekroju ponad 180 cm <sup>2</sup> 0,14*0,14*8,4*3                                                                                                        | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0,494  |        |
|                     |                       |                                                                                                                                                                              |                                  | RAZEM      | 0,494  |
| 15<br>d.3           | NNRNKB<br>202 0418-01 | Miecze i zastrzały o przekroju do 180 cm <sup>2</sup> 0,14*0,14*1,1*16                                                                                                       | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0,345  |        |
|                     |                       |                                                                                                                                                                              |                                  | RAZEM      | 0,345  |
| 16<br>d.3           | NNRNKB<br>202 0418-02 | Kleszcze o przekroju do 180 cm <sup>2</sup> 0,14*0,06*4,3*8                                                                                                                  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0,289  |        |
|                     |                       |                                                                                                                                                                              |                                  | RAZEM      | 0,289  |
| 17<br>d.3           | KNR-W 2-02<br>0410-01 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 8,77*2,90*2                                                                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>50,866 |        |
|                     |                       |                                                                                                                                                                              |                                  | RAZEM      | 50,866 |
| 18<br>d.3           | KNR 2-02<br>0410-04   | Olacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 8,4*2,91*2                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>48,888 |        |

| Lp. | Podstawa    | Opis i wyliczenia                             | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------------|---------|--------|
|     |             |                                               |                | RAZEM   | 48,888 |
| 19  | KNR 19-01   | Pokrycie dachu dachówką ceramiczną zakładkową | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.3 | 0501-04     | 45                                            | m <sup>2</sup> | 45,000  |        |
|     |             |                                               |                | RAZEM   | 45,000 |
| 20  | NNRNKB      | Barierki o przekroju do 180 cm2               | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.3 | 202 0418-02 | 0,12*0,12*17,2*2+0,12*0,12*1,4*2*16           | m <sup>3</sup> | 1,140   |        |
|     |             |                                               |                | RAZEM   | 1,140  |