
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212100-7	Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych
45233260-9	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA WIATY REKREACYNEJ
ADRES INWESTYCJI: dz. nr ew. 246/7, obręb Siemki, gm. Reszel
NAZWA INWESTORA: Gmina Reszel
ADRES INWESTORA: Rynek 24, 11-40 Reszel

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

P. Suhecki

DATA OPRACOWANIA: 28 czerwca 2023

Kosztorys inwestorski sporządzony został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Dziennik Ustaw Nr 130 z dnia 8 czerwca 2004 r. Poz. 1389.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
28 czerwca 2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		83,69	m2	83,690	
				RAZEM	83,690
2 d.1	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2		
		poz.1	m2	83,690	
				RAZEM	83,690
3 d.1	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II) - wykopy pod słupki	m3		
		6	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
2		Nawierzchnia w wiacie			
4 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		88,3	m2	88,300	
				RAZEM	88,300
5 d.2	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		poz.4	m2	88,300	
				RAZEM	88,300
6 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		2,026	m3	2,026	
				RAZEM	2,026
7 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		41,2	m	41,200	
				RAZEM	41,200
8 d.2	KNR 0-11 0321-01 z.sz. 5.4	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej	m2		
		poz.5	m2	88,300	
				RAZEM	88,300
3		Wiata			
9 d.3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		0,25 * 0,25 * 1,2 * 12	m3	0,900	
				RAZEM	0,900
10 d.3	KNR 2-02 1218-03 analogia	Wsporniki słupów spawane z blachy gr.6mm wg projektu	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
11 d.3	KNR 2-11 0301-02	Konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków	m3		
		6,73	m3	6,730	
				RAZEM	6,730
12 d.3	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej z montażem deski okapowej szer. 12cm	m2		
		73 + 33,16 * 0,12	m2	76,979	
				RAZEM	76,979
13 d.3	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m2		
		109,63	m2	109,630	
				RAZEM	109,630
14 d.3	KNR-W 2-02 0505-02	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną (gontem asfaltowym) o kształcie "prostokąt" mocowaną na zszywki	m2		
		poz.13	m2	109,630	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	109,630
15 d.3	KNR 0-21 4004-01 analogia	Poszycie szczytów z desek o szer. 14 cm - szalówka świerkowa gr. 18mm	m2		
		2 * 5,3 * 1,1	m2	11,660	
				RAZEM	11,660
16 d.3	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna szalówki	m2		
		poz.15	m2	11,660	
				RAZEM	11,660
17 d.3	KNR K-05 0501-02	Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm	m		
		29,1	m	29,100	
				RAZEM	29,100
18 d.3	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
19 d.3	KNR K-05 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm	m		
		2 * 4	m	8,000	
				RAZEM	8,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Roboty ziemne		3
2 Nawierzchnia w wiacie		3
3 Wiata		3
Spis treści		5