

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu: Roboty drogowe

Inwestycja: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leginy, działka nr 8-232/1.

Adres: Gmina Reszel
pow. kętrzyński

Inwestor: Gmina Reszel
Adres: ul. Rynek 24
11-440 Reszel
pow.kętrzyński

Wykonawca:

Adres:

Sporządził: Zbigniew Koper

Sprawdził:

Data opracowania sierpień 2017r

Inwestor

Wykonawca

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	D-02.03.00.	NASYPY			
2	D-02.03.01, D-06.01.10	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 15 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Wyrównanie i uzupełnienie korpusu drogi.Tabela robót ziemnych. Wartość nasypu wraz z uzupełnieniem poboczy i zjazdów.Nadmiar rozplantować w pasie drogi. 61,0	m3 m3	 61,0	61,0
3	D.04.04.00	PODBUDOWY			
4	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II- IV Ścięta nawierzchnia żwirowa do wbudowania ilość 50,62m3 (tabela robótziemnych)droga główna 564,2*3,5	m2 m2	 1 974,7	1 974,7
5	D.04.04.00a	Wykonanie nawierzchni (podbudowy) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, (C50/30) grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm droga główna 564,2*3,5	m2 m2	 1 974,7	1 974,7
6	D.10.00.00	INNE ROBOTY			
7	ZN-97/TP S.A-040 0304-02	Założenie rur osłonowych na kablach telekomunikacyjnych 8,0	m m	 8,0	8,0