

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4510000-8	Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1 d.1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0.2	ha ha	0.200	
				RAZEM	0.200
2	KNNR 1 d.1 0113-01 kalk. własna	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm z odwizieniem urobku poza teren budowy 199	m ² m ²	199.000	
				RAZEM	199.000
3	KNNR 1 d.1 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni. 0.15	ha ha	0.150	
				RAZEM	0.150
4	KNNR 1 d.1 0103-01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 1 d.1 0103-02	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 1 d.1 0103-04	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 1 d.1 0103-06	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 56-65 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45112700-2	Roboty ziemne			
8	KNNR 1 d.2 0218-01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II 199	m ² m ²	199.000	
				RAZEM	199.000
9	KNR 2-01 d.2 0510-01	Humusowanie terenów nieutwardzonych z obsianiem traw przy grub. warstwy humusu 5 cm 272.85	m ² m ²	272.850	
				RAZEM	272.850
3	45233250-6	Nawierzchnie			
10	KNNR 6 d.3 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - utwardzenie kostką brukową betonową 5*5+2.5*2.5+1.5*3.9+1.5*1	m ² m ²	38.600	
				RAZEM	38.600
11	KNNR 6 d.3 0104-03	Warstwy mrozochronne wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm <pod kostkę betonową>poz.10	m ² m ²	38.600	
				RAZEM	38.600
12	KNR 2-31 d.3 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego granulacji 0/31.5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm poz.10	m ² m ²	38.600	
				RAZEM	38.600
13	KNNR 6 d.3 0404-03 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 31.80	m m	31.800	
				RAZEM	31.800
14	KNNR 6 d.3 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej holland grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.10	m ² m ²	38.600	
				RAZEM	38.600
15	KNNR 6 d.3 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników <strefy bezpieczeństwa urządzeń fitness i placu zabaw>24+12+3.5*4.5+4*4.6	m ² m ²	70.150	
				RAZEM	70.150
16	KNNR 6 d.3 0202-06 kalk. własna	Nawierzchnia z piasku płukanego 0/2 mm, warstwa gr. 30 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie <strefy bezpieczeństwa urządzeń fitness i placu zabaw>poz.15	m ² m ²	70.150	
				RAZEM	70.150
17	KNNR 6 d.3 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą (1.35+1.65+1.35)*1.5	m ² m ²	6.525	
				RAZEM	6.525

Przedmiar
Zagospodarowanie terenu działki nr 59 obręb Totniki Małe na teren rekreacyjno-sportowy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.3	KNR 2-21 0604-03 analogia	Schody wykonywane bez podbudowy ze stopnicami z jednej warstwy kostki brukowej betonowej gr.6cm oraz podstopnicami z obrzeży trawnikowych 8*1.5	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
19 d.3	KNR 2-21 0604-05	Schody wykonywane bez podbudowy - policzki wykonane z obrzeży trawnikowych (1.25+1.30+1.55)*2	m m	8.200	
				RAZEM	8.200
4 45112723-9 Wyposażenie					
20 d.4	kalk. własna	Karuzela tarczowa 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.4	analiza indywidualna	Huśtawka ważka 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.4	kalk. własna	Orbitrek 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.4	kalk. własna	Wioślarz 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.4	kalk. własna	Grill murowany 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5 45340000-2 Ogrodzenie					
25 d.5	KNR-W 2-02 1804-11 analiza indywidualna	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur 50x50x30 o rozstawie 2.4 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 68.7	m m	68.700	
				RAZEM	68.700
26 d.5	analiza indywidualna	Brama + furtka 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR
d/s inwestycji

Grażyna Soboczyńska

KOSZTORYS OFERTOWY

Zagospodarowanie terenu działki nr 59 obręb Totniki Małe na teren rekreacyjno-sportowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
145100000-8 Roboty przygotowawcze						
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0.200*1.		
2 d.1	KNNR 1 0113-01 kalk. własna	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm z odwizieniem urobku poza teren budowy	m ²	199.000*1.		
3 d.1	KNNR 1 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha	0.150*1.		
4 d.1	KNNR 1 0103-01	Scinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15 cm	szt.	1.000*1.		
5 d.1	KNNR 1 0103-02	Scinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm	szt.	1.000*1.		
6 d.1	KNNR 1 0103-04	Scinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm	szt.	1.000*1.		
7 d.1	KNNR 1 0103-06	Scinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 56-65 cm	szt.	1.000*1.		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
245112700-2 Roboty ziemne						
8 d.2	KNNR 1 0218-01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II	m ²	199.000*1.		
9 d.201	KNR 2-01 0510-	Humusowanie terenów nieutwardzonych z obsianiem trawą przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²	272.850*1.		
Razem dział: Roboty ziemne						
345233250-6 Nawierzchnie						
10 d.3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - utwardzenie kostką brukową betonową	m ²	38.600*1.		
11 d.3	KNNR 6 0104-03	Warstwy mrozochronne wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	38.600*1.		
12 d.307	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego granulacji 0/31.5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	38.600*1.		
13 d.3	KNNR 6 0404-03 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	31.800*1.		
14 d.3	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej holland grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	38.600*1.		
15 d.3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	70.150*1.		
16 d.3	KNNR 6 0202-06 kalk. własna	Nawierzchnia z piasku płukanego 0/2 mm, warstwa gr. 30 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m ²	70.150*1.		
17 d.3	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	6.525*1.		
18 d.303	KNR 2-21 0604- analogia	Schody wykonywane bez podbudowy ze stopnicami z jednej warstwy kostki brukowej betonowej gr.6cm oraz podstopnicami z obrzeży trawnikowych	m	12.000*1.		
19 d.305	KNR 2-21 0604-	Schody wykonywane bez podbudowy - policzki wykonane z obrzeży trawnikowych	m	8.200*1.		
Razem dział: Nawierzchnie						
445112723-9 Wyposażenie						
20 d.4	kalk. własna	Karuzela tarczowa	szt.	1.000*1.		
21 d.4	analiza indywidualna	Huśtawka ważka	szt.	1.000*1.		
22 d.4	kalk. własna	Orbitrek	szt.	1.000*1.		
23 d.4	kalk. własna	Wioślarz	szt.	1.000*1.		
24 d.4	kalk. własna	Grill mурowany	szt.	1.000*1.		
Razem dział: Wyposażenie						
545340000-2 Ogrodzenie						
25 d.5	KNR-W 2-02 1804-11 analiza indywidualna	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur 50x50x30 o rozstawie 2.4 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	68.700*1.		
26 d.5	analiza indywidualna	Brama + furtka	kpl.	1.000*1.		
Razem dział: Ogrodzenie						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

KOSZTORYS OFERTOWY

Zagospodarowanie terenu działki nr 59 obręb Totniki Małe na teren rekreacyjno-sportowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7

Słownie: