

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	0112-02	0.2	ha	0.200	
				RAZEM	0.200
2	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm z odwizieniem urobku poza teren budowy	m ²		
d.1	0113-01	199	m ²	199.000	
				RAZEM	199.000
3	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha		
d.1	0102-06	0.15	ha	0.150	
				RAZEM	0.150
4	KNNR 1	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15 cm	szt.		
d.1	0103-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 1	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm	szt.		
d.1	0103-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 1	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm	szt.		
d.1	0103-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 1	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 56-65 cm	szt.		
d.1	0103-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45112700-2	Roboty ziemne			
8	KNNR 1	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II	m ²		
d.2	0218-01	199	m ²	199.000	
				RAZEM	199.000
9	KNR 2-01	Humusowanie terenów nieutwardzonych z obsianiem trawą przy grub. warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.2	0510-01	272.85	m ²	272.850	
				RAZEM	272.850
3	45233250-6	Nawierzchnie			
10	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - utwardzenie kostką brukową betonową 5*5+2.5*2.5+1.5*3.9+1.5*1	m ²		
d.3	0101-03		m ²	38.600	
				RAZEM	38.600
11	KNNR 6	Warstwy mrozochronne wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m ²		
d.3	0104-03	<pod kostkę betonową>poz.10	m ²	38.600	
				RAZEM	38.600
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego granulacji 0/31.5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3	0114-07	poz.10	m ²	38.600	
				RAZEM	38.600
13	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
d.3	0404-03	31.80	m	31.800	
				RAZEM	31.800
14	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej holland grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.3	0502-02	poz.10	m ²	38.600	
				RAZEM	38.600
15	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.3	0101-03	<strefy bezpieczeństwa urządzeń fitness i placu zabaw>24+12+3.5*4.5+4*4.6	m ²	70.150	
				RAZEM	70.150
16	KNNR 6	Nawierzchnia z piasku płukanego 0/2 mm, warstwa gr. 30 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie	m ²		
d.3	0202-06	<strefy bezpieczeństwa urządzeń fitness i placu zabaw>poz.15	m ²	70.150	
				RAZEM	70.150
17	KNNR 6	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
d.3	0109-01	(1.35+1.65+1.35)*1.5	m ²	6.525	
				RAZEM	6.525

Przedmiar
Zagospodarowanie terenu działki nr 59 obręb Totniki Małe na teren rekreacyjno-sportowy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.3	KNR 2-21 0604-03 analogia	Schody wykonywane bez podbudowy ze stopnicami z jednej warstwy kostki brukowej betonowej gr.6cm oraz podstopnicami z obrzeży trawnikowych 8*1.5	m m	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
19 d.3	KNR 2-21 0604-05	Schody wykonywane bez podbudowy - policzki wykonane z obrzeży trawnikowych (1.25+1.30+1.55)*2	m m	 8.200	 8.200
				RAZEM	8.200
4	45112723-9	Wyposażenie			
20 d.4	kalk. własna	Karuzela tarczowa 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
21 d.4	analiza indywidualna	Huśtawka ważka 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
22 d.4	kalk. własna	Orbitrek 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
23 d.4	kalk. własna	Wiosłarz 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
24 d.4	kalk. własna	Grill murowany 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
5	45340000-2	Ogrodzenie			
25 d.5	KNR-W 2-02 1804-11 analiza indywidualna	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur 50x50x30 o rozstawie 2.4 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 68.7	m m	 68.700	 68.700
				RAZEM	68.700
26 d.5	analiza indywidualna	Brama + furtka 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000