

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Branża kosztorysu:** Roboty drogowe

**Inwestycja:** Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w msc. Czarnowiec.

**Adres:** Czarnowiec  
11-440 gmina Reszel  
pow. kętrzyński

**Inwestor:** Gmina Reszel  
**Adres:** ulica Rynek 24  
11-440 Reszel  
pow. kętrzyński

**Wykonawca:** .....

**Adres:**

**Sporządził:** .....

**Sprawdził:** .....

**Poziom cen:** .....

**Data opracowania** .....

Wartość kosztorysu: 0,00zł

Podatek VAT (VAT) = 23%WK 0,00zł

**Wartość końcowa kosztorysu:** **0,00zł**

**Słownie** zero zł zero gr

Inwestor

Wykonawca

| Lp       | Kod               | Opis                                                                                                                                                                                                           | Jm.  | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |
|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------------------|--------------|
| 1        | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5           | 6                      | 7            |
| <b>1</b> | <b>D.01.00.00</b> | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                                                                                                                                                                                   |      |             |                        |              |
| 2        | D.01.01.01        | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym                                                                                                                      | km   | 0,16        |                        |              |
| 3        | D-01.03.02        | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych wraz z wywózką materiału na miejsce składowania do 5km.                                                                                                                | m2   | 145,6       |                        |              |
| 4        | D-01.03.02        | Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego grub. 5-15cm wraz z wywózką gruzu na miejsce składowanie do 5 km                                                                                                   | m2   | 502,0       |                        |              |
| 5        | D-01.03.02        | Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej, wraz z wywiezieniem materiału na miejsce składowania do 5 km.                                                                    | m    | 245,0       |                        |              |
| 6        | D-01.03.02        | Rozbiórka wpustów ściekowych, do ponownego wbudowania z regulacją w pionie.                                                                                                                                    | kpl. | 1           |                        |              |
| <b>7</b> | <b>D.04.00.00</b> | <b>PODBUDOWY</b>                                                                                                                                                                                               |      |             |                        |              |
| 8        | D.04.01.01        | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości chodników w gruncie kat. II-IV, średnia głębokość koryta 20cm, wraz z humusem. Urobek wywieziony na miejsce składowania do 5km.<br><br>Chodnik strona lewa. | m2   | 142,0       |                        |              |
| 9        | D.04.01.01        | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości zjazdów gruncie kat. II-IV, średnia głębokość koryta 25cm cm. Urobek wywieziony na miejsce składowania do 5km.<br><br>Zjazdy strona lewa                    | m2   | 25,5        |                        |              |
| 10       | D.04.01.01        | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni gruncie kat. II-IV, średnia głębokość koryta 45cm Urobek wywieziony na miejsce składowania do 5km.<br><br>Łącznik lewy.                              | m2   | 755,5       |                        |              |
| 11       | D.04.01.01        | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni gruncie kat. II-IV, średnia głębokość koryta 65cm Urobek wywieziony na miejsce składowania do 5km.<br><br>Łącznik prawy                              | m2   | 126,7       |                        |              |
| 12       | D.04.01.02        | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II- IV<br><br>Jezdnia, chodniki i zjazdy                                                        | m2   | 1 049,7     |                        |              |
| 13       | D-04.02.01        | Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy odcinającej z kruszywa naturalnego (żwir frakcja 2-16mm) w korycie na całej szerokości jezdni, grubość warstwy 10 cm.<br><br>Zjazdy i chodnik.                   | m2   | 167,5       |                        |              |
| 14       | D-04.02.01        | Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy mrozochronnej z kruszywa naturalnego (żwir frakcja 2-16mm) w korycie na całej szerokości jezdni, grubość warstwy 25 cm.<br><br>Łącznik lewy, prawy.              | m2   | 882,2       |                        |              |

| Lp        | Kod               | Opis                                                                                                                                                         | Jm.  | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |
|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------------------|--------------|
| 1         | 2                 | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5           | 6                      | 7            |
| 15        | D-04.04.02        | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na zjazdach.                                      | m2   | 25,5        |                        |              |
| 16        | D.04.04.02        | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm<br><br>Jezdnia łącznik lewy i prawy              | m2   | 796,1       |                        |              |
| <b>17</b> | <b>D.05.00.00</b> | <b>NAWIERZCHNIE</b>                                                                                                                                          |      |             |                        |              |
| 18        | D-05.03.23        | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, grub. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem<br><br>Jezdnia           | m2   | 796,1       |                        |              |
| 19        | D-05.03.23        | Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem<br><br>Zjazdy                     | m2   | 25,5        |                        |              |
| <b>20</b> | <b>D.06.00.00</b> | <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>                                                                                                                                  |      |             |                        |              |
| 21        | D.06.01.01        | Plantowanie skarp wraz z humusowaniem i obsianiem mieszanką traw w gruncie kat. I-III                                                                        | m2   | 142,5       |                        |              |
| <b>22</b> | <b>D.08.00.00</b> | <b>ELEMENTY ULIC I DRÓG</b><br><br><b>KRAWĘŻNIKI</b>                                                                                                         |      |             |                        |              |
| 23        | D-08.01.01        | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)                                                 | m    | 223,6       |                        |              |
| 24        | D-08.01.01        | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 (B-10)<br><br>Na zjazdach                    | m    | 24,6        |                        |              |
| 25        | D-05.03.23        | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem<br><br>Chodniki. | m2   | 141,8       |                        |              |
| 26        | D-08.03.01        | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, bez wypełnienia spoin.                                                              | m    | 112,3       |                        |              |
| <b>27</b> | <b>D.10.00.00</b> | <b>INNE ROBOTY</b>                                                                                                                                           |      |             |                        |              |
| 28        | D.10.01.05        | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem<br><br>Kanalizacja sanitarna                                                            | szt. | 7           |                        |              |
| 29        | D.10.01.05        | Założenie rur osłonowych na rurach wodociągowych, rura dwudzielna typ Arot śr. 110mm.                                                                        | m    | 21          |                        |              |

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK

**Wartość końcowa kosztorysu:**