

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu: Roboty drogowe. Kod CPV 45233140-2

Inwestycja: Budowa drogi gminnej Nr 124038 w msc. Pieckowo.
Kategoria obiektu budowlanego IV
Roboty drogowe

Adres: Pieckowo
gm. Reszel; pow. Kętrzyński

Inwestor: Gmina Reszel
Adres: ulica Rynek 24
11-440 Reszel

Wykonawca:

Adres:

Sporządził: Zbigniew Koper

Sprawdził:

Data opracowania kwiecień 2018r

Inwestor **Wykonawca**

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	1,22		
3	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na pełną grubość zalegania część do późniejszego wykorzystania Wywóz nadmiaru humusu na miejsce wskazane. Tabela humusu	m3	580,8		
4	D-02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE				
4.1	D-02.01.01.	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 3 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie. Miejsce odkładu wskazane przez Inwestora. Tabela robót ziemnych. Kruszywo ścięte z warstw górnych do ponownego budowania w nasyp, uzupełnienie pobocza. Uwzględniono wymianę gruntu na odcinku od km 0,405 do km 0,450	m3	142,9		
4.2	D-02.03.01.01	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 5 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Tabela robót ziemnych. Plus wymiana gruntu na odcinku od km 0,405 do km 0,445	m3	1 517,8		
4.3	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
4.4	D-03.01.04.01	Przepust z rur stalowych, średnica przepustu 60 cm wraz z umocnieniem wlotów i wylotów	m	18,0		
5	D.04.00.00	PODBUDOWY				
6	D-04.01.02.	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV droga gminna plus zjazdy	m2	7 177,5		
7	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIE				
7.1	D-04.04.02b	Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego, mieszanka niezwiązana C50/30, śr, grubość warstwy 10,0 cm. kruszywo frakcja 16-32 cm droga gminna na odcinku od km 0,0 do km 0,530 jako remont nawierzchni. minus odcinek od km 0,405 do 0,445	m2	2 450,0		
7.2	D-04.04.02b	Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego, mieszanka niezwiązana C50/30, grubość warstwy 20 cm droga gminna na odcinku od km 0,530 do km 1,21115 plus odcinek od km 0,405 do km 0,445	m2	3 605,8		
8	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
9	D.06.01.01	Plantowanie skarp w gruncie kat. I-III wraz z humusowaniem i obsianiem skarp mieszanką traw. Grubość humusu 10 cm pochodzący z robót przygotowawczych. Humus z odzysku.	m2	1 822,5		
10	D-04.04.02b	Uzupełnienie poboczy z kruszywa naturalnego, żwiru śr. grubość warstwy 10 cm	m2	1 458,0		
11	KNNR 5 0705-0100	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych z PCW o średnicy do 140 mm. Kable telekomunikacyjne	m	100,0		
12	D-10.01.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych , nadbudowa wykonana betonem	szt.	4		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK

Wartość końcowa kosztorysu:

Do obowiązków Wykonawcy należy zgłoszenie robót dysponentom sieci (m.in.: Energa, Orange) w obrębie kolizji infrastruktury technicznej z planowaną przebudową drogi – zgodnie z zapisami uzgodnień branżowych oraz poniesienie kosztów z tym związanych