

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu: Roboty drogowe. Kod CPV 45233140-2

Inwestycja: Przebudowa drogi gminnej Nr 124034N w msc. Pilec w zakresie wykonania nawierzchni żwirowej.
Kategoria obiektu budowlanego IV
Roboty drogowe

Adres: Pieckowo
gm. Reszel; pow. Kętrzyński

Inwestor: Gmina Reszel
Adres: ulica Rynek 24
11-440 Reszel

Wykonawca:

Adres:

Sporządził: Zbigniew Koper

Sprawdził:

Data opracowania: kwiecień 2018r

Inwestor Wykonawca

UWAGA !

Do obowiązków Wykonawcy należy zgłoszenie robót dysponentom sieci (m.in.: Energa, Orange) w obrębie kolizji infrastruktury technicznej z planowaną przebudową drogi – zgodnie z zapisami uzgodnień branżowych oraz poniesienie kosztów z tym związanych.

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,54		
3	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na pełną grubość zalegania część do późniejszego wykorzystania Wywóz nadmiaru humusu na miejsce wskazane. Tabela humusu	m3	168,4		
4	D-02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE				
4.1	D-02.01.01.	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 3 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie. Miejsce odkładu wskazane przez Inwestora. Tabela robót ziemnych. Kruszywo ścięte z warstw górnych do ponownego budowania w nasyp, uzupełnienie pobocza.	m3	360,9		
4.2	D-02.03.01.01	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 10 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Tabela robót ziemnych.	m3	218,3		
5	D.04.00.00	PODBUDOWY				
6	D-04.01.02.	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II- IV droga gminna	m2	2 917,5		
7	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIE				
7.1	D-04.04.02b	Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego, mieszanka niezwiązana C50/30, grubość warstwy 20 cm droga gminna	m2	2 652,3		
8	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
9	D.06.01.01	Plantowanie skarp w gruncie kat. I-III wraz z humusowaniem i obsianiem skarp mieszanką traw. Grubość humusu 10 cm pochodzący z robót przygotowawczych. Humus z odzysku.	m2	265,2		
10	D-04.04.02b	Uzupełnienie pobocza z kruszywa naturalnego, żwiru śr. grubość warstwy 10 cm	m2	265,2		
11	KNNR 5 0705-0100	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych z PCW o średnicy do 140 mm. Kable telekomunikacyjne	m	14,0		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK