

Przedmiar robót

przywrócenie wartości przyrodniczo-architektoniczno-użytkowych Parku Miejskiego w Reszlu

Obiekt lub rodzaj robót: **roboty zagospodarowania terenu CPV 45111291-4**

Lokalizacja: **Reszel działki nr 183/2,186/2 obr.2, 24,1,13,15/12,17,18 obr.3**


Inwestor: **Związek Gmin "Barcja"**

Wykonawca: **11-400 Kętrzyn, pl.Piłsudskiego 1**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska**

Data opracowania:
2018-10-25

Autor opracowania:
mgr inż. arch. Anna Gontarz-Bagińska


.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	przywrócenie wartości przyrodniczo-architektoniczno-użytkowych Parku Miejskiego w Reszlu		
1	Element	mostki piesze		
1.1	KNR 233/103/2	Wymiana pokładu drewnianego, ułożenie z pokładem z bali pojedynczym, bale modrzewiowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6*2,5*0,070	1,050000	
		RAZEM:	1,050000	m3
				1,050
1.2	KNR 233/718/1	Czyszczenie konstrukcji mostu i balustrad ; ręczne szczotkami do III stopnia czystości		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6*26,3*2+2,5*3*14,4+2,5*10*7,2+60*54)/1000	3,843600	
		RAZEM:	3,843600	t
				3,844
1.3	KNR 233/718/7 (2)	Malowanie blachownic; ręczne pędzlem, 1 warstwa, blachownice, farba do gruntowania epoksydowa	t	3,844
1.4	KNR 233/718/7 (3)	Malowanie blachownic; ręczne pędzlem, 1 warstwa, blachownice, farba nawierzchniowa epoksydowa	t	3,844
1.5	KNR 233/311/2 (1)	Demontaż przęseł blachownicowych i kratowych, masa 1-3 t demontaż mostku stalowego wraz z wywozem odpadów i kosztem składowania	t	3
1.6	KNR 233/804/1	Demontaż mostku drewnianego wraz z wywozem odpadów i kosztem składowania-analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7*3*0,3+8*3*0,3	13,500000	
		RAZEM:	13,500000	m3
				13,5
1.7	KNR 233/808/6	rozebranie konstrukcji mostowych, konstrukcja żelbetowa rozbierana mechanicznie demontaż mostków betonowych i przyczółków wszystkich mostków		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8*2*0,3+6*2*2*1	28,800000	
		RAZEM:	28,800000	m3
				28,800
1.8	KNR 404/1102/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku, załadowanie koparko-ladowarką samochodów skrzyniowych - 4 szt/zmianę roboczą wraz z kosztem składowania lub utylizacji		
		Wyliczenie ilości robót:		
		28,8+0,9	29,700000	
		RAZEM:	29,700000	m3
				29,700
1.9	KNR 233/101/2 (2)	Podpory mostów drewnianych wykonanie i montaż pali i oczepów z drewna syntetycznego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,5*6*3,14*0,1*0,1+0,8*0,23*4*2*2	3,791800	
		RAZEM:	3,791800	m3
				3,792
1.10	KNR 233/102/1 (1)	Ustroje niosące mostów drewnianych, wbudowanie dźwigarów głównych z drewna syntetycznego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,55*0,16*0,3*5	1,332000	
		RAZEM:	1,332000	m3
				1,332
1.11	KNR 233/103/2	Jezdnie mostów drewnianych, ułożenie pokładu z deski syntetycznej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,55*2,25*0,06	0,749250	
		RAZEM:	0,749250	m3
				0,749
1.12	KNR 233/104/4	Wbudowanie poręczy z drewna syntetycznego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,55*2*1,1*0,08	0,976800	
		RAZEM:	0,976800	m3
				0,977
1.13	KNR 210/401/2	Wykonanie pali żelbetowych wierconych, długość pala do 12-m, wraz ze zbrojeniem R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4*3*2*3	72,000000	
		RAZEM:	72,000000	m
				72,000
1.14	KNR 233/206/3	Deskowanie wykonane formami stalowymi, oczepy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,16*0,8*3*3	15,552000	
		RAZEM:	15,552000	m2
				15,552

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.15	KNR 233/206/4	Deskowanie wykonane formami stalowymi, ustrój nośny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12*2,6+7*2,6+6*2,6		65,000000
		RAZEM:		65,000000
			m2	65,000
1.16	KNR 233/208/14 (1)	Montaż zbrojenia, ściany i skrzydełka, pręty Fi-do 14-mm, spawanie spawarką wirującą 500A		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(573,37+657,27+302,94+387,88+162,99+41,68+119,05+142,69+87,85+82,95+39,82+41,68+71,34+85,18+53+51,43+30,5+41,68)/1000		2,973300
		RAZEM:		2,973300
			t	2,973
1.17	KNR 233/210/4 (1)	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, oczepy i płyty ustroju nośnego z 1 pompą		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,6*1*2,16*2+0,8*0,6*2*2,16*2+13,2*2,16*0,3+6,9*2,16*0,2+5,45*2,16*0,16		20,157120
		RAZEM:		20,157120
			m3	20,157
1.18	KNR 233/702/2 (1)	Montaż poręczy mostowych, odcinki łukowe, spawarka wraz z malowaniem farbami epoksydowymi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6,2*2+7,5*2+13,8*2)*25/1000		1,375000
		RAZEM:		1,375000
			t	1,375
1.19	KNR 233/713/2	nawierzchnia żywiczna z wypełniaczem kwarcowym gr. 0,5cm w kolorze beż wraz z przygotowaniem powierzchni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,45*2,16+6,9*2,16+13,2*2,16		55,188000
		RAZEM:		55,188000
			m2	55,188
1.20	KNR 221/101/1	Oczyszczenie strumienia z gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przymy R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	50
1.21	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi na wysypisko z kosztem składowania lub utylizacji	m3	50
1.22	KNR 401/301/1	Podmurowanie ścian oporowych kamiennych strumienia - naprawa uszkodzonych murów kamiennych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		30*1*0,5		15,000000
		RAZEM:		15,000000
			m3	15,000
2	Element	nawierzchnie z kostki kamiennej		
2.1	KNNR 6/805/2	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, wypełnienie spoin piaskiem, płyty 15-cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		262*3+168*3		1 290,000000
		RAZEM:		1 290,000000
			m2	1 290,000
2.2	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15-cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,5*0,2		3,500000
		RAZEM:		3,500000
			m3	3,500
2.3	KNNR 6/805/8	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 35x35x5-cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		150*2,5+110*2		595,000000
		RAZEM:		595,000000
			m2	595
2.4	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi na wysypisko z kosztem składowania lub utylizacji		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1290*0,12+595*0,07+3,5		199,950000
		RAZEM:		199,950000
			m3	199,950
2.5	KNNR 6/101/3 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30-cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		168*4+261,8*4		1 719,200000
		RAZEM:		1 719,200000
			m2	1 719
2.6	KNNR 6/101/3 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 35-cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny	m2	1 719

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.7	KNNR 6/101/3 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30-cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		651,3*3+2*110+150*2,5	2 548,900000	
		RAZEM:	2 548,900000	m2
				2 549
2.8	KNNR 6/101/1 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 16-cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		651,3*3+2*110+150*2,5	2 548,900000	
		RAZEM:	2 548,900000	m2
				2 549
2.9	KNR 401/108/5	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt kategorii I-II na wysypisko z kosztem składowania lub utylizacji		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1716*0,65+2549*0,46	2 287,940000	
		RAZEM:	2 287,940000	m3
				2 288
2.10	KNR 911/101/1 (2)	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem mechanicznym, geowłóknina		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2549+1719,2	4 268,200000	
		RAZEM:	4 268,200000	m2
				4 268
2.11	KNNR 6/104/2 (1)	Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 20-cm, walec wibracyjny	m2	2 549
2.12	KNNR 6/104/2 (1)	Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 30-cm, walec wibracyjny	m2	1 719
2.13	KNNR 6/112/6	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm	m2	1 549
2.14	KNNR 6/112/2	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25-cm	m2	1 719
2.15	KNNR 6/403/3	Opornik drogowy wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 10x25-cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1719/4*2+15+651,3*2+110*2+150*2	2 697,100000	
		RAZEM:	2 697,100000	m
				2 697,100
2.16	KNNR 6/402/2	Stopnice kamienne podsypka piaskowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*53+2*17+2,5*152	520,000000	
		RAZEM:	520,000000	m
				520
2.17	KNNR 6/105/7	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 3-cm	m2	4 268
2.18	KNNR 6/301/1	Nawierzchnie z kostki kamiennej 10x20 równocietej na podsypce żwirowej, kostka rzędowa, wysokość 8-cm	m2	4 268
2.19	KNNR 6/606/1	Ścieki z elementów kamiennych, podsypka piaskowa, o grubości 15-cm	m	168
2.20	KNR 218/621/3	Korekta wysokości studni kanalizacyjnych	kpl	10
3	Element	nawierzchnie mineralno-żywiczne		
3.1	KNNR 6/101/3 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 35-cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2606+126+37,5+68,5+217	3 055,000000	
		RAZEM:	3 055,000000	m2
				3 055
3.2	KNR 401/108/5	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt kategorii I-II na wysypisko z kosztem składowania lub utylizacji		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3055*0,35	1 069,250000	
		RAZEM:	1 069,250000	m3
				1 069
3.3	KNR 911/101/1 (2)	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem mechanicznym, geowłóknina	m2	3 055
3.4	KNNR 6/104/2 (1)	Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 20-cm, walec wibracyjny	m2	3 055
3.5	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 12-cm	m2	3 055
3.6	KNNR 6/404/1	Obrzeża aluminiowe L4,5x100x50mm, podsypka piaskowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3055/1,5*2	4 073,333333	
		RAZEM:	4 073,333333	m
				4 073,333
3.7	KNNR 6/403/3	Oporniki z drewna syntetycznego do budowy schodów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*(150+12+30+80+120)	588,000000	
		RAZEM:	588,000000	m
				588,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.8	KNNR 6/311/2 (1)	Nawierzchnia mineralno-żywiczna przepuszczalna, grubość 4,5-cm	m2	3 055
3.9	KNNR 2/1301/1	Pochwyty schodowe ze stali nierdzewnej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		100*2+150	350,000000	
		RAZEM:	350,000000	m
4	Element	nawierzchnie bezpieczne pod zabawki		
4.1	KNNR 6/101/3 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30-cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny	m2	293,5
4.2	KNNR 6/101/1 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 14-cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny	m2	293,5
4.3	KNR 401/108/5	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt kategorii I-II na wysypisko z kosztem składowania lub utylizacji		
		Wyliczenie ilości robót:		
		293,5*0,44	129,140000	
		RAZEM:	129,140000	m3
4.4	KNR 911/101/1 (2)	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem mechanicznym, geowłóknina	m2	293,5
4.5	KNNR 6/104/2 (1)	Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 20-cm, walec wibracyjny	m2	293,5
4.6	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15-cm	m2	293,5
4.7	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna wyrównawcza z mialu kamiennego po zagęszczeniu 5-cm	m2	293,5
4.8	KNNR 6/404/1	Obrzeża aluminiowe L4,5x100x50mm, podsypka piaskowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		20*4+5*4+6*4*2+15*2+4*2+3*2+8*2+18*2	244,000000	
		RAZEM:	244,000000	m
4.9	KNNR 6/311/2 (1)	Nawierzchnia bezpieczna EPDM przepuszczalna, grubość 4,5-cm	m2	293,5
5	Element	scena amfiteatru		
5.1	KNNR 6/101/3 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30-cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny	m2	314
5.2	KNR 401/108/5	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt kategorii I-II na wysypisko z kosztem składowania lub utylizacji		
		Wyliczenie ilości robót:		
		314*0,3	94,200000	
		RAZEM:	94,200000	m3
5.3	KNR 911/101/1 (2)	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem mechanicznym, geowłóknina	m2	314
5.4	KNNR 6/104/2 (1)	Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 20-cm, walec wibracyjny	m2	314
5.5	KNNR 6/105/2	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 9-cm	m2	314
5.6	KNNR 2/1205/3	podłoga z desek syntetycznych 40x170mm na legarach 90x90 z drewna syntetycznego - dostawa i montaż kompletu	m2	314
6	Element	mała architektura		
6.1	KNR 221/607/1	urządzenia siłowni zewnętrznej wg. projektu dostawa i montaż R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	6
6.2	KNR 221/607/1	bujaki sprężynowe R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	4
6.3	KNR 221/607/1	zabawka zestaw drabinek dostawa i montaż R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	1
6.4	KNR 221/607/1	zestaw zabawowy dostawa i montaż kompletu urządzeń wg. projektu R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	1
6.5	KNR 221/607/1	hustawka 2-osobowa wg. projektu dostawa i montaż wg. projektu R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	1
6.6	KNR 221/607/1	dinozaury - zabawki terenowe dostawa i montaż wg. projektu 5szt R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	1
6.7	KNR 221/607/1	stoliki z ławkami z drewna syntetycznego R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	26
6.8	KNR 221/607/1	ławki stylizowane metalowe z poszyciem drewnianym R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	48
6.9	KNR 221/607/1	kosze stylizowany metalowy R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	48
6.10	KNR 221/607/1	kosze z drewna syntetycznego R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	14
6.11	KNR 221/607/1	kosze na psie odchody R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	5

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6.12	KNR 221/607/1	karmik metalowy stylizowany R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	10
6.13	KNR 221/607/1	stojak rowerowy metalowy stylizowany R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	6
6.14	KNR 221/607/1	tablice informacji przyrodniczej i wejścia do parku metalowe stylizowane R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	30
6.15	KNR 221/607/1	ławki z drewna syntetycznego w amfiteatrze R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	113
6.16	KNR 221/607/1	wyspachowanie podpory betonowej ok. 5m2 i umieszczenie tablicy ze zdjęciem i opisem nieistniejącej kładki stalowej R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	1
6.17	KNR 221/607/1	zamocowanie ścianek wspinaczkowych na komorze ks - 3szt, oraz obudowanie deską syntetyczną poziomej górnej części ok.8m2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	1
6.18	KNR 221/607/1	kamienna tablica pamiątkowa przygotowanie i montaż ok.1m2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	1
6.19	KNR 1901/326/1	Spoinowanie murów z kamienia, kamień drobny, przekrój spoin do 0,15-dm2, bez wykucia spoin		
Wyliczenie ilości robót:				
		1,8*15	27,000000	
		RAZEM:	27,000000	m2 27,000
6.20	KNR 1901/643/1	Hydrofobizacja muru kamiennego metodą smarowania, 2-krotne	m2	27
6.21	KNR 401/349/6	Rozebranie ogrodzenia murowano-stalowego		
Wyliczenie ilości robót:				
		30*0,2*1,5	9,000000	
		RAZEM:	9,000000	m3 9,000
6.22	KNR 202/101/4	Ogrodzenie z kamienia twardego - cokół i słupy ogrodzeniowe wraz z montażem przęseł kutych na wzór istniejących z demontażu, wraz z malowaniem farbami epoksydowymi	m3	9
7	Element	zieleni		
7.1	KNR 221/102/1	Oczyszczenie stawów z roślin i namulów R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	80
7.2	KNR 221/102/7	Wywiezienie namulów i zanieczyszczeń roślinnych samochodami na wysypisko R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
Wyliczenie ilości robót:				
		10*8*0,8	64,000000	
		RAZEM:	64,000000	m3 64,000
7.3	KNNR 1/102/1	Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste (powyżej 60 % powierzchni)		
Wyliczenie ilości robót:				
		11,5*0,30	3,450000	
		RAZEM:	3,450000	ha 3,450
7.4	KNNR 1/107/1	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość do 2-km usunięcie wiatrolomów		
Wyliczenie ilości robót:				
		16*8*0,5	64,000000	
		RAZEM:	64,000000	mp 64,000
7.5	KNNR 1/107/3	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport gałęzi na odległość do 2-km usunięcie gałęzi po karczunku		
Wyliczenie ilości robót:				
		4000*0,3*1,2*0,2	288,000000	
		RAZEM:	288,000000	mp 288,000
7.6	KNNR 1/502/1	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką, kategoria gruntu I-III	m2	4 565
7.7	KNR 221/410/1 (1)	Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kategorii I-II, z uzupełnieniem gleby rodzimej warstwą ziemi grubości 5-cm, ziemia urodzajna (humus) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	300
7.8	KNR 221/414/9	Obsadzenie kwietników różami szlachetnymi R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	34
7.9	KNR 221/301/4 (1)	Sadzenie drzew liściastych wg. projektu na terenie płaskim, grunt kategorii I-II, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,3-m, ziemia urodzajna (humus) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	19
7.10	KNR 221/414/3	Obsadzenie kwietników bylinami 142szt R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	150
7.11	KNR 221/301/4 (1)	Sadzenie krzewów liściastych wg. projektu na terenie płaskim, grunt kategorii I-II, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,3-m, ziemia urodzajna (humus) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
Wyliczenie ilości robót:				
		5+60+7+18+11+3	104,000000	
		RAZEM:	104,000000	szt 104
7.12	KNNR 1/507/1	Humusowanie i obsianie skarp i terenów trawników, humus grubości 5-cm, trawa sportowa odporna na deptanie	m2	4 565

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7.13	KNNR 6/404/2	Obrzeża ogrodnicze, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem	m	76,8
7.14	KNR 221/416/2	Obsadzenie stawów, basenów kłaczami roślin wodnych, w skrzyniach drewnianych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	18
7.15	KNNRS 4/110/3	zdrój - wodotrysk pływający do natleniania stawu wraz z podłączeniem	szt	1
7.16	KNR 221/701/3	Pielęgnowanie drzew liściastych form naturalnych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	19
7.17	KNR 221/701/1	Pielęgnowanie krzewów liściastych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	104
7.18	KNR 221/702/7	Pielęgnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawników parkowych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	4 565
7.19	KNR 221/705/4	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami 12·szt/m2 ze ściółkowaniem korą R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	149

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **K O S Z T O R Y S I N W E S T O R S K I**
Budowa: **PROJEKT PRZYWRÓCENIA WARTOŚCI PRZYRODNICZO - ARCHITEKTONICZNO -
UŻYTKOWYCH PARKU MIEJSKIEGO W RESZLU
MIASTO RESZEL**
Zamawiający: **ZWIĄZEK GMIN BARCJA
PL. PIŁSUDSKIEGO 1, 11-400 KĘTRZYN**
Jednostka opracowująca: **BIURO INŻYNIERSKIE
ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Nowy Świat** **ANNA GONTARZ-BAGIŃSKA**

Data opracowania:
2018-10-26

Autor opracowania:
mgr inż. Wojciech Zosiuk



.....

Przedmiar robót


Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	K O S Z T O R Y S I N W E S T O R S K I		
1	Rozdział	Reszel Park		
1.1	Element	Trasa kablowa		
1.1.1	KNR 514/103/1	Montaż skrzynki SO wraz z fundamentem prefabrykowanym R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,000
1.1.2	KNNR 5/701/4	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1359+90)*0.8*0.4		463,680000
		RAZEM:		463,680000
1.1.3	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m3	2 898,000
1.1.4	KNR 510/303/2	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie - karbowana rura z polietylenu fi=110, niebieska R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	90,000
1.1.5	KNR 510/303/3	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rura dwudzielna z polietylenu fi=110, niebieska R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	370,000
1.1.6	KNR 510/103/3	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YAKXS 4x25mm2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	1 359,000
1.1.7	KNR 510/103/3	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YKY 4x2,5mm2 w rurze HDPE 32 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	90,000
1.1.8	KNNR 5/702/4	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II	m3	347,760
1.2	Element	Montaż słupów i opraw oświetleniowych		
1.2.1	KNNR 5/1001/2	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - Aluminiowy słup oświetleniowy o wysokości 6m, stożkowy, bez szwu, malowany fabrycznie na kolor zastosowanej oprawy z gwarancją na min. 8 lat wraz z fundamentem prefabrykowanym	szt.	47,000
1.2.2	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Oprawa oświetleniowa LED wg opisu technicznego	szt.	47,000
1.2.3	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Oprawa oświetleniowa LED w ziemi wg opisu technicznego	szt.	2,000
1.2.4	KNNR 5/1003/2	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki	kpl.przew.	47,000
1.2.5	KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - tabliczka słupowa jednorzędowa	szt.	47,000
1.2.6	KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - tabliczka słupowa podziałowa	szt.	2,000
1.2.7	KNR 508/614/1	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gr.kat. I-II R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	27,000
1.2.8	KNR 510/603/7	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	100,000
1.2.9	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	12,000
1.2.10	KNNR 5/1302/3	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	50,000

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **K O S Z T O R Y S I N W E S T O R S K I**
Budowa: **PROJEKT PRZYWRÓCENIA WARTOŚCI PRZYRODNICZO - ARCHITEKTONICZNO -
UŻYTKOWYCH PARKU MIEJSKIEGO W RESZLU
MIASTO RESZEL**
Zamawiający: **ZWIĄZEK GMIN BARCJA
PL. PIŁSUDSKIEGO 1, 11-400 KĘTRZYN**
Jednostka opracowująca: **BIURO INŻYNIERSKIE
ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Nowy Świat** **ANNA GONTARZ-BAGIŃSKA**

Data opracowania:
2018-10-25

Autor opracowania:
mgr inż. Wojciech Zosiuk ,



Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	K O S Z T O R Y S I N W E S T O R S K I		
1	Rozdział	Reszel Park - monitoring		
1.1	Element	Instalacja systemu telewizji CCTV		
1.1.1	KNR 508/404/7	Montaż skrzynek przyłączeniowych na słupach oświetleniowych wykonanie według projektu - Puszka przyłączeniowa kamer R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	15,000
1.1.2	KNR 508/402/1	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - montaż zasobników światłowodowych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	24,000
1.1.3	KNR 510/303/2	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie - karbowana rura z polietylenu fi=110 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	1 007,000
1.1.4	KNNR 5/713/1	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKY 3x1,5mm ²	m	2 803,000
1.1.5	KNNR 5/713/1	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel światłowodowy 6J 62.5/125um A-DQ(ZN)B2Y 6G	m	1 007,000
1.1.6	KNR AL 1/501/2	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera stacjonarna zewnętrzna o parametrach jak w opisie	szt.	15,000
1.1.7	KNR AL 1/506/1	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji	linia	3,000
1.1.8	ZN-97/TP S.A. 039 0607-01	Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych tubowych /przełącznica skrzynkowa /1 spaj.światłowód - 6J	złącz.	16,000
1.1.9	ZN-97/TP S.A. 039 0901-03	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 zmierz.światłow.)	odc.	15,000
1.1.10	ZN-97/TP S.A. 039 0901-04	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy nast. zmierz.światłow.)	odc.	16,000