

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. B. Chrobrego 6 w Reszlu
ADRES INWESTYCJI : ul. B. Chrobrego 6, 11-440 Reszel
INWESTOR : Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. 1-go Maja 6, 11-440 Reszel
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Eugeniusz Donat upr. bud. nr 153/81/OL
DATA OPRACOWANIA : 20.03.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.03.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki (12.72*18.66+2.05*5.33)/0.829	m ² m ²	 299.495	
				RAZEM	299.495
2	KNR-W 4-01 0441-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm (12.72*18.66+2.05*5.33)/0.829	m ² m ²	 299.495	
				RAZEM	299.495
3	KNR-W 4-01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku - obróbki koszy (4.50*2+3.80*2+3.20*2)*0.40	m ² m ²	 9.200	
				RAZEM	9.200
4	KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku 6.50+6.83+18.66+4.50*2	m m	 40.990	
				RAZEM	40.990
5	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na zakład (12.72*18.66+2.05*5.33)/0.829*40%	m ² m ²	 119.798	
				RAZEM	119.798
6	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 (0.50*0.90+0.50*0.60+0.50*0.70*2)*1.50	m ³ m ³	 2.175	
				RAZEM	2.175
7	KNR-W 2-02 0902-01 z.sz. 5.7. 9911-03 9911-05	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - wykonanie na powierzchni do 5 m2 - z rusztowań drabinowych (wiedeńskich) - wykonanie tynków na kominach (1.10*2+0.90*2+0.70*2+1.20*2)*1.50	m ² m ²	 11.700	
				RAZEM	11.700
8	KNP 02 0413-01.01	Deskowanie czapek kominowych - ustawianie 1.0+1.20+0.60+0.60+0.40+0.60+0.60+1.30+0.80+0.60+0.70+0.20	m obw. m obw.	 8.600	
				RAZEM	8.600
9	KNR 19-01 0203-18	Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementów (1.00*0.60+0.60*0.60+0.60*0.70+0.60*0.80)*0.10	m ³ m ³	 0.186	
				RAZEM	0.186
10	KNR-W 2-02 1519-04 z.sz.2.12. 9918-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową - kominy (1.10*2+0.90*2+0.70*2+1.20*2)*1.50+(0.60*2+0.40*2)*0.80*2	m ² m ²	 14.900	
				RAZEM	14.900
11	KNR-W 4-01 0417-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grubości 32 mm 14*4.20	m m	 58.800	
				RAZEM	58.800
12	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej (12.72*18.66+2.05*5.33)/0.829*40%	m ² m ²	 119.798	
				RAZEM	119.798
13	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo (12.72*18.66+2.05*5.33)/0.829	m ² m ²	 299.495	
				RAZEM	299.495
14	KNR-W 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej (12.72*18.66+2.05*5.33)/0.829	m ² m ²	 299.495	
				RAZEM	299.495
15	KNR K-05 0209-06	Montaż wyłazu dachowego - wykorzystać wyłazy wcześniej zdemontowane 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 2-02 0535-05	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - obróbki kominów (1.10*2+0.90*2+0.70*2+1.20*2+(0.60+0.40*2)*2)*0.40	m ² m ²	 4.240	
				RAZEM	4.240

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 0517-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - wykorzystać wcześniej rozebrane obróbki koszy (4.50*2+3.80*2+3.20*2)*0.40	m ² m ²	 9.200	
				RAZEM	9.200
19	KNR-W 2-02 0513-01	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną (12.72*18.66+2.05*5.33)/0.829	m ² m ²	 299.495	
				RAZEM	299.495
20	KNR-W 2-02 0522-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - wykorzystać wcześniej rozebrane rynny 6.50+6.83+18.66+4.50*2	m m	 40.990	
				RAZEM	40.990
21	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km (12.72*18.66+2.05*5.33)/0.829*0.02+(0.50*0.90+0.50*0.60+0.50*0.70*2)*1.50	m ³ m ³	 8.165	
				RAZEM	8.165
22	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 (12.72*18.66+2.05*5.33)/0.829*0.02+(0.50*0.90+0.50*0.60+0.50*0.70*2)*1.50	m ³ m ³	 8.165	
				RAZEM	8.165
23	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m (18.66+6.83+6.50+2.05*2)*8.0	m ² m ²	 288.720	
				RAZEM	288.720