

PRZEDMIAR ROBÓT

1

Branża kosztorysu: Roboty drogowe

Inwestycja: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawidy.

Adres: Zawidy, Gmina Reszel
pow. kętrzyński

Inwestor: Gmina Reszel

Adres: ul. Rynek 24
11-440 Reszel
pow. kętrzyński

Wykonawca:

Adres:

Sporządził: Zbigniew Koper

Sprawdził:

Data opracowania: lipiec 2016r

USŁUGI PROJEKTOWE
Koper Zbigniew
10-602 Olsztyn, ul. Pszowskiego 18/7
tel. kom. 603 87 65 95
NIP 739-164-31-30



Inwestor

Wykonawca

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	D-02.03.00.	NASYPY			
2	D-02.03.01, D-06.01.10	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 15 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Wyrównanie i uzupełnienie korpusu drogi. Tabela robót ziemnych. Wartość nasypu wraz z uzupełnieniem poboczy i zjazdów. Nadmiar rozplantować w pasie drogi. 114,9	m3 m3	 114,9	114,9
3	D.04.04.00	PODBUDOWY			
4	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II- IV Ścięta nawierzchnia żwirowa do wbudowania ilość 34,88m3 (tabela robót ziemnych) droga główna (300,2+35,0)*5,0	m2 m2	 1 676,0	1 676,0
5	D.04.04.00a	Wykonanie nawierzchni (podbudowy) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, (C50/30) grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm droga główna i zjazd na dr. gminną (300,2+35,0)*5,0	m2 m2	 1 676,0	1 676,0
6	D.06.00.00	INNE ROBOTY			
7	D-06.01.06	Wykonanie ścieków drogowych z elementów prefabrykowanych korytkowe grubości 15 cm, ułożonymi na podsypce cem. piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem Typ ścieku KPED k. 01.04 20,0	m m	 20,0	20,0
8	D-06.04.02	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, średnia grubość namułu 20 cm, wraz z wywiezieniem urobku na miejsce składowania do 3km. 55,0	m m	 55,0	55,0